

TROŠKOVNIK

Ponuditelj

Naziv: _____

Sjedište: _____

Matični broj: _____ OIB: _____

e-mail: _____ Datum: _____

Napomena: Navedene količine su okvirne, a obračun će se vršiti prema stvarno izvršenim radovima prema sistemu građevinska knjiga.

R.br.	Opis radova	J. mjere	Količina	J. cijena	Ukupno
1.	PRIPREMNI RADOVI				
1.1.	Geodetski radovi. Obuhvaćaju sav rad na iskolčenju do ruba parcele, postavljanje i održavanje iskolčenih oznaka, od početka radova do predaje svih radova investitoru. Obračun po metru dužnom izvršenog iskolčenja.	m'	40		
	PRIPREMNI RADOVI, UKUPNO (eura):				

2.	ZEMLJANI RADOVI				
2.1.	Strojni iskop materijala. Rad obuhvaća iskop materijala u tlu A, B, C kategorije, a sve kako bi se stekli uvjeti za izvedbu armirano-betonskih temelja koji su potrebni za montažu fitnes sprava. Iskop se izvodi strojno, a po potrebi ručno, pri čemu izvođač nema pravo na razliku u cijeni iskopa nastalu uslijed ovakvih izmjena. Stavka obuhvaća i zatrpavanje (ručno ili strojno) oko temelja materijalom iz iskopa. Pri iskopu voditi računa o postojećoj infrastrukturi da ne dođe do njenog uništenja, a u slučaju uništenja postojeće infrastrukture odgovornost je na izvođaču radova - pružatelju usluge, te je isti odgovoran oštećenu infrastrukturu o svome trošku popraviti, tj. dovesti u prvobitno stanje. Obračun po m3 iskopanog materijala u zbijenom stanju.	m3	4,33		

2.2.	Odvoz viška iskopanog materijala na odlagalište. Jedinična cijena mora uključivati sve troškove deponiranja, uključujući utovar, odvoz, istovar, razastiranje i planiranje. Jediničnom je cijenom obuhvaćen i pronalazak odlagališta, kao i samo uređenje odlagališta. Obračun po m3 odvezenog materijala.	m3	4,33		
2.3.	Dobava i ugradnja tampona za potrebe izrada tamponske podloge ispod armirano betonskih temelja samaca granulacije 0-32 mm i debljine 15 cm. Potreban modul stišljivosti Ms = 60 MPa mjereno kružnom pločom Ø 30 cm. Obračun po m3 ugrađenog tampona u zbijenom stanju.	m3	0,79		
ZEMljANI RADOVI, UKUPNO (eura):					

R.br.	Opis radova	J. mjere	Količina	J. cijena	Ukupno
3.	ARMIRANO-BETONSKI RADOVI				
4.1.	Betoniranje temelja samaca betonom klase C 25/30. Betoniranje izvesti na prethodno pripremljenu podlogu, a po ugradbi armature. Vrh temelja samaca je potrebno prilagoditi postojećoj liniji terena igrališta. U cijenu uključena nabava betona, svi prijevozi i prenosi, rad na ugradnji i njezi betona. Obračun po m3 ugrađenog betona.	m3	3,56		
4.2.	Izvedba armature. Dobava, sječenje, ugradba i vezivanje potrebne armature armaturnim mrežama MAR 500/560 i rebrastim šipkama RA 400/500. Obračun se vrši po kilogramu ugrađene armature.	kg	300,00		
ARMIRANO-BETONSKI RADOVI, UKUPNO (eura):					

R.br.	Opis radova	J. mjere	Količina	J. cijena	Ukupno
4.	SPRAVE ZA VANJSKI FITNES				
4.1.	Sprava za vanjski fitness. Mini fitness set za osobe u invalidskim kolicima, tai chi. Ručni bicikl, ručke za podizanje. Dobava, isporuka i ugradnja na unaprijed pripremljeni temelj. Obračun po komadu ugrađene sprave.	kom	1,00		
4.2.	Sprava za vanjski fitness, penjač. Dobava, isporuka i ugradnja na unaprijed pripremljeni temelj. Obračun po komadu ugrađene sprave.	kom	1,00		
4.3.	Sprava za vanjski fitness, sjedala za odgurivanje. Dobava, isporuka i ugradnja na unaprijed pripremljeni temelj. Obračun po komadu ugrađene sprave.	kom	1,00		

4.4.	Sprava za vanjski fitnes, kosa klupa. Dobava, isporuka i ugradnja na unaprijed pripremljeni temelj. Obračun po komadu ugrađene sprave.	kom	1,00		
4.5.	Sprava za vanjski fitnes, trokut vratilo. Dobava, isporuka i ugradnja na unaprijed pripremljeni temelj. Obračun po komadu ugrađene sprave.	kom	1,00		
SPRAVE ZA VANJSKI FITNES, UKUPNO (eura):					

REKAPITULACIJA		
R.br.	OPIS RADOVA	IZNOS (€)
1.	PRIPREMNI RADOVI	
2.	ZEMLJANI RADOVI	
3.	ARMIRANO-BETONSKI RADOVI	
4.	SPRAVE ZA VANJSKI FITNES	
		UKUPNO (€):
		PDV 25 % (€):
		SVEUKUPNO (€):

Ponuditelj:

(mjesto i datum)

(ime i prezime odgovorne osobe, funkcija)

MP

(potpis odgovorne osobe)